АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: http:\\мэтск.рф e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

26.09.19 № 291-09/19

На _____ от _____

Главе администрации городского
поселения Рузаевки
В.Н. Родионову

Уважаемый Валерий Николаевич!

Направляем Вам предложения для внесения изменений в актуализированную Схему теплоснабжения на территории городского поселения Рузаевка на 2013-2027 годы утвержденной постановлением администрации городского поселения Рузаевка от 31.12.2013 г. №458.

Информация направлена в электронном виде в формате Excel на адрес эл. почты: admgp_ruz@mail.ru.

Приложение: в 1 экз.- на 2 листах.

Генеральный директор Э.В. Ковалев

Инвестиционная и производственная программа на год проведения актуализации схемы теплоснабжения

Наименование мероприятий инвестиционной программы	Год	Основные технические характеристики			Финансовая потребность
		Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед.изм	Значение показателя	млн.руб. (без НДС)
Замена котлов на котельной "Детский сад №4"	2019	мощность	Гкалл/час	2*0,086	0,299
Замена сетевых насосов на котельной ШТФ	2019	мощность	кВт	2*75	0,487
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы изопофлекса с изменением диаметра (от ж/д 40 лет Победы 5б до ж/д 40 лет Победы 1А кор.2)	2019	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,07	0,507
Проектирование резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ"	2019	-	-	-	1,600
Строительство резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ"	2020-2022	-	-	-	12,984
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы изопофлекса с изменением диаметра (ТУ 3-7 до ж.д. Юрасова,15)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,19	3,532
Реконструкция тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-1 ж.д. 40 лет Победы, 3)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,15	3,943
Реконструкция тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-8 ж.д. 40 лет Победы, 9)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,06	1,779
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул.Эстакад,1А до Орджоникидзе,4)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,15	1,867
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (отТУ 5-23 до Школы №8)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,22	1,463
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-4 по ул.Революции 1905 года,13 до ТК 7-11 по ул.Ленина,47)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,18	2,340
Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ж.д. по ул.Эстакада,1 до до ж.д. по ул.Ленина,58)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,16	2,806
Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ж.д. по ул.Эстакада,1 до до ж.д. по ул.Ленина,59)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,25	2,030
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (часть магистрали по Школьному бульвару ТК8-4.18)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,35	6,071
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 9-22 по ул.Ленина,58 до ТК 8-24 по ул.К.Маркса,4)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,22	4,2
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-42 по ул.Пионерская,93 до ТУ 10-46 по ул.Пионерская,97А)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,07	0,714
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-14 по ул.Петрова,26 до ТУ 10-17 по ул.Петрова,30)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,11	1,389
Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ТУ 5-44 до детского сада №10)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,24	1,142

Наименование мероприятий инвестиционной программы	Год	Основные технические характеристики			Финансовая потребность
		Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед.изм	Значение показателя	млн.руб. (без НДС)
Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ЦТП "Валда" до школы №4)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,4	4,601
Проектирование технического перевооружения котельной "ЛАЛ"	2020-2022	-	-	-	4,912
Техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" с заменой 1 котла марки КВГМ-50 на 2 котла марки КВГ-14	2020-2022	мощность	Гкалл/час	2*12	27,544
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,15	5,295
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-10 по ул.Маяковского,139 до ТУ 10-41 по ул.Маяковского,98)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,13	0,714
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул.Ленина,37)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,2	1,87
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1 до ТК 7-8 по ул.Ленина,39)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,07	2,538
Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до жилого дома по ул.Дружбы Народов,3)	2020-2022	протяженность в 4-х трубном исполнении	км	0,15	3,647
Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ЦТП "Висмут" до ж.д. по ул.40 лет Победы,9)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,05	0,901
Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ТУ 7-5 до ТУ 7-4 до ж.д. по ул. Ухтомского,18)	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,04	0,667
Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (ТУ 10-52 (Пионерская,91) до ТУ 10-53 (Петрова,16))	2020-2022	протяженность в 2-х трубном исполнении	км	0,08	0,299

Главный инженер **Д.В. Пичин**